令和7年度に実施された工事請負に係る一般競争入札結果一覧

№.	工事名	予定価格（円） ※単価契約のみ税抜き	当初請負額（円） ※単価契約のみ税抜き	落札率	変動型最低制限価格該当	最低制限価格（円） ※単価契約のみ税抜き	工事概要	備考
1	B5-1（都）山手幹線（梅野町工区）道路改良工事（その2）	100,020,800	90,723,600	90.70%		90,722,500	土工　N=1式 擁壁工　L=18m 構造物撤去工 N=1式 舗装工　A=2243㎡ 排水構造物工　L=145m 街渠桝・集水桝工　N=21箇所 縁石工　L=159m 防護柵工　L=44m 区画線工　L=617m 道路付属物工　N=1式 仮設工　N=1式	
2	K2-18 市立南ひばりガ丘中学校南棟長寿命化改修（第1期内部）工事	146,740,000	145,200,000	98.95%	○	110,055,000	南棟校舎改修工事 ○内部改修工事 1階　改修面積919㎡ 床、壁、天井改修・内部建具改修 外 給食室、配膳室 普通教室、下足室、男・女職員更衣室 小会議室、健康相談室、保健室 電気室、倉庫、廊下、階段室1階 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	
3	K2-10 市立養護学校校舎長寿命化改修(第3期)工事	144,870,000	131,010,000	90.43%	○	108,652,500	南棟の内部改修、外壁・防水改修工事 ア　内部改修工事 南棟　1～R階　改修面積602㎡ （介助員室、放課後支援教室、運転手控室、 普通教室（中学部1,2）、普通教室（小学部A,B,C）、 感覚室、図書室、訓練室、倉庫） イ　外壁・防水改修工事 南棟　1～R階 外壁改修　改修面積494㎡ 防水改修（バルコニー、庇）改修面積174㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	
4	K2-13 市立長尾台小学校校舎長寿命化改修(第1期)工事	134,090,000	107,800,000	80.39%	○	101,185,700	中棟の内部改修工事及び外壁・防水改修工事 ア　内部改修工事 中棟　1～3階　改修面積614㎡ （下足室、PTA室、職員更衣室、多目的トイレ、 受水槽・ポンプ室、電気室、廊下） イ　外壁・防水改修工事 中棟　1～R階 外壁改修　改修面積882㎡ 防水改修（庇を含む）改修面積622㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	
5	K2-6 市立宝塚小学校屋内運動場長寿命化改修（第1期）工事	106,931,000	89,870,000	84.04%	○	80,129,500	・屋内運動場　外部改修工事 ・屋内運動場　受水槽、ポンプ室改修工事 ・体育倉庫改修工事 ・門扉改修工事 ・プール改修工事 ア）屋内運動場　外部改修工事 　防水改修　改修面積　153㎡ 　外壁改修　改修面積　1,706㎡ イ）屋内運動場　受水槽、ポンプ室改修工事 　外部改修　一式 　受水槽、ポンプ、高架水槽更新　一式 ウ）体育倉庫　外部改修工事 　外壁、屋根、塗装改修　一式 エ）門扉改修工事 　塗装改修　一式 オ）プール改修工事 　プール改修　一式 　プールピット防水改修　改修面積　402㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	
6	K2-8 市立西山小学校空調設備改修工事	95,249,000	87,670,000	92.04%		87,628,200	校舎 ガスヒートポンプエアコンの更新　室外機×14台 室内機×70台 パッケージ型エアコンの撤去　室外機×2台 パッケージ型エアコンの撤去　室内機×2台 ガスヒートポンプエアコンの新設　室内機×2台 給食室 ルームエアコンの更新×1組 工事に伴う機械設備・電気設備・建築工事一式	

令和7年度に実施された工事請負に係る一般競争入札結果一覧

№.	工事名	予定価格（円） ※単価契約のみ税抜き	当初請負額（円） ※単価契約のみ税抜き	落札率	変動型最低制限価格該当	最低制限価格（円） ※単価契約のみ税抜き	工事概要	備考
7	K2-5 市立すみれガ丘小学校屋内運動場予防改修外工事	149,160,000	117,128,000	78.53%	○	111,171,500	・屋内運動場、付属棟 外部改修工事 ・屋内運動場 アリーナ改修工事 ・屋内運動場 トイレ改修工事 ・校舎 西トイレ改修工事 ア)屋内運動場、付属棟 外部改修工事 屋上防水改修 改修面積 732㎡ 屋根改修 改修面積 1,002㎡ 外壁改修 改修面積 1,593㎡ 付属棟 防水改修、外壁改修 一式 イ)屋内運動場 アリーナ改修工事 アリーナ床改修 改修面積767㎡ ウ)屋内運動場 トイレ改修工事 女子トイレ、男子トイレ、多目的トイレ改修 一式 エ)校舎 西トイレ改修工事 1階～4階 女子トイレ、男子トイレ改修 一式 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	
8	K2-11 市立安倉小学校南棟校舎長寿命化改修(第1期)工事	145,860,000	116,600,000	79.94%	○	110,386,100	特別教室棟の内部改修、外壁改修工事 ア)内部改修工事 特別教室棟 1～R階 改修面積941㎡ (図工室、図工準備室、保健室、保健相談室、 保健休養室、校長室、事務室、家庭科室、 家庭科準備室、音楽室、音楽準備室、空調機械室 玄関、階段下倉庫、各階廊下、各階DS、階段室) イ)外壁改修工事 南特別教室棟 1～R階 外壁改修 改修面積713㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	
9	K2-9 市立山手台小学校予防改修(第2期)外工事	128,150,000	105,028,000	81.96%	○	99,484,000	ア 校舎北棟の屋上防水・屋根改修、外壁改修ほか ・屋上防水、屋根改修 改修面積2,059㎡ ・外壁改修 改修面積1,985㎡ イ トイレ改修 ・校舎北棟 1階～2階 改修面積 80㎡ ・給食室1階 改修面積 2㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	
10	K2-7 市立宝塚第一小学校南館長寿命化改修(第3期)工事	126,060,000	122,870,000	97.47%	○	94,545,000	南館校舎改修 ア)内部改修(1階～4階)改修面積:1,272㎡ 床、壁、天井改修・内部建具改修 ほか ・普通教室 ・特別教室 ・廊下、階段室ほか 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	
11	K2-14 市立仁川小学校空調設備改修(第1期)工事	88,847,000	81,950,000	92.24%		81,738,800	南棟 ガスヒートポンプエアコンの更新 室外機×12台 室内機×43台 パッケージエアコンの設置 室外機×9台 室内機×13台 換気設備工事一式 上記工事に伴う機械設備・電気設備・建築工事一式	
12	K2-1 市立長尾中学校管理・特別教室棟予防改修工事	86,152,000	79,640,000	92.44%		79,259,400	校舎管理・特別棟の屋上防水改修、屋根改修、外壁改修 ○屋上防水改修、屋根改修、外壁改修 校舎管理・特別棟 1～3階 ・屋上防水改修 改修面積(平面)1,630㎡(立上)389㎡ ・屋根改修 改修面積 328㎡ ・外壁改修 改修面積 2,605㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備工事一式	

令和7年度に実施された工事請負に係る一般競争入札結果一覧

№.	工事名	予定価格（円） ※単価契約のみ税抜き	当初請負額（円） ※単価契約のみ税抜き	落札率	変動型最低制限価格該当	最低制限価格（円） ※単価契約のみ税抜き	工事概要	備考
13	K2-12 市立良元小学校校舎東トイレ改修工事	70,598,000	65,340,000	92.55%		64,696,500	トイレ改修工事 南館トイレ 1～3階　改修面積127㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	
14	K2-2 市立小浜小学校屋内運動場予防改修工事	66,935,000	63,910,000	95.48%		61,559,300	屋内運動場　外部改修工事 ・屋内運動場　アリーナ改修工事 ア）屋内運動場　外部改修工事 屋上防水改修　改修面積　581㎡ 屋根防水改修　改修面積　1,101㎡ 外壁改修　改修面積　2,216㎡ 1階通用口サッシ改修　一式 イ）屋内運動場　アリーナ改修工事 アリーナ床改修　改修面積　841㎡ 上記工事に伴う建築工事一式	
15	K2-15 市立山手台中学校管理普通教室棟トイレ外改修工事	59,422,000	59,180,000	99.59%		54,367,500	ア　管理普通教室棟1階トイレ　改修面積38.6㎡ イ　特別教室棟2～3階トイレ　改修面積80㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	
16	K2-17 市立御殿山中学校屋内運動場トイレ改修外工事	44,869,000	43,230,000	96.35%		41,048,700	ア　トイレ改修工事 男子トイレ、女子トイレ　改修面積23.5㎡ イ　防水改修工事 屋上防水改修　改修面積530㎡ 屋根改修　改修面積797㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	
17	K2-22 市立高司小学校LED化改修工事	21,505,000	20,350,000	94.63%		19,784,600	・LED化改修　一式 上記工事に伴う電気設備工事一式	
18	K2-16 市立光ガ丘中学校管理普通教室棟トイレ外改修工事	－	－	－		－	・プール棟の外壁改修・防水改修工事 ア　管理普通教室棟トイレ改修　改修面積38.5㎡ イ　屋内運動場トイレ改修　改修面積32㎡ ウ　プール棟トイレ改修　改修面積20.3㎡ プール棟外壁改修　改修面積281㎡ プール棟防水改修　改修面積102㎡ エ　給食室トイレ改修　改修面積2.6㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	不調
19	K2-4 市立売布小学校屋内運動場トイレ改修外工事	41,921,000	39,380,000	93.94%		38,304,200	屋内運動場のトイレ改修 ・屋内運動場の屋上防水改修、屋根改修 ア　トイレ改修 男子トイレ、女子トイレ　改修面積21㎡ イ　屋上防水改修、屋根改修 屋上防水改修　改修面積263㎡ 屋根改修　改修面積749㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	

令和7年度に実施された工事請負に係る一般競争入札結果一覧

№.	工事名	予定価格（円） ※単価契約のみ税抜き	当初請負額（円） ※単価契約のみ税抜き	落札率	変動型最低制限価格該当	最低制限価格（円） ※単価契約のみ税抜き	工事概要	備考
20	K2-3 市立長尾南小学校屋内運動場トイレ改修外工事	40,887,000	40,370,000	98.74%		37,335,100	屋内運動場のトイレ改修 ・屋内運動場の屋上防水改修、屋根改修 ア トイレ改修 男子トイレ、女子トイレ 改修面積21㎡ イ 屋上防水改修、屋根改修 屋上防水改修 改修面積262㎡ 屋根改修 改修面積726㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	
21	K1-1 市立めふ保育所プール更新工事	4,939,000	4,895,000	99.11%		4,486,900	FRP製プール層更新 3.5×6.0m 1基 上記工事に伴う建築工事一式	
22	K2-19 市立山手台小学校受変電設備外改修工事	26,532,000	24,750,000	93.28%		24,409,000	高圧受変電設備更新 一式 ・太陽光発電設備更新 一式 上記に伴う電気設備工事一式	
23	K2-20 市立小浜小学校LED化改修工事	19,107,000	17,600,000	92.11%		17,575,800	LED化改修 一式 上記工事に伴う電気設備工事一式	
24	教管工7-2 市立丸橋小学校グラウンド整備外工事	37,477,000	34,650,000	92.46%		34,194,600	グラウンド舗装面積 6,806㎡ （簡易耐水性団粒化構造安定土舗装） 施設整備工事 1式 駐車場改修面積 709㎡	
25	教管工7-1 市立中山台小学校グラウンド整備工事	54,956,000	51,164,300	93.10%		50,447,100	グラウンド舗装面積 6,338㎡ （耐水性団粒化構造安定土舗装） 施設整備工事 1式	
26	J1-1 避難所等井戸設置工事	4,451,700	3,839,000	86.24%	○	3,338,775	土工 1式 排水設備工 1箇所 舗装工 5㎡ 施設整備工 1箇所 技術管理費 1式	

令和7年度に実施された工事請負に係る一般競争入札結果一覧

№.	工事名	予定価格（円） ※単価契約のみ税抜き	当初請負額（円） ※単価契約のみ税抜き	落札率	変動型最低制限価格該当	最低制限価格（円） ※単価契約のみ税抜き	工事概要	備考
27	K2-21 市立山手台中学校LED化外改修工事	46,233,000	43,725,000	94.58%		42,533,700	LED化改修　一式 ・太陽光発電設備改修　一式 上記工事に伴う電気設備工事一式	
28	K2-24 市立光ガ丘中学校LED化改修工事	33,286,000	31,020,000	93.19%		30,622,900	LED化改修　一式 上記工事に伴う電気設備工事一式	
29	K3-3 まいたに人権文化センター受変電設備更新工事	20,900,000	19,800,000	94.74%		19,228,000	受変電設備更新工事　一式 上記工事に伴う電気設備工事一式	
30	CR-4　クリーンセンター焼却棟自火報設備修繕	4,345,000	4,070,000	93.67%	○	3,258,750	自火報設備　一式 複合盤 P型1級70回線　壁掛型　1面 発信機 P型1級 埋込型　16個 分布型感知器（1、2、3種）（露出2個用）2個 ベル　150Φ露出 3個 光電式煙感知器 2種 非蓄積型 露出 1個 火災報知立会検査 P型1級　1工事 上記に伴う撤去工事等	
31	KK1-3　県道生瀬門戸荘線（小林工区）街路灯基礎設置工事	1,664,300	1,468,500	88.24%		1,468,500	道路土工　8m3 舗装工　1式 仮設工　1式 道路付属施設工　5箇所	

令和7年度に実施された工事請負に係る一般競争入札結果一覧

№.	工事名	予定価格（円） ※単価契約のみ税抜き	当初請負額（円） ※単価契約のみ税抜き	落札率	変動型最低制限価格該当	最低制限価格（円） ※単価契約のみ税抜き	工事概要	備考
32	P1-3 月見山第4公園外3公園施設整備工事	7,088,400	6,585,700	92.91%		6,321,700	【月見山第4公園】 〈本工事〉 公園土工　1式 遊戯施設整備工　2基 構造物撤去工　1式 公園施設等撤去工　2基 仮設工　1式 〈附帯工事〉 公園土工　1式 構造物撤去工　1式 仮設工　1式 【逆瀬台1丁目公園】 公園土工　1式 遊戯施設整備工　1基 構造物撤去工　1式 公園施設等撤去工　1基 仮設工　1式 【安倉南第4公園】 公園土工　1式 遊戯施設整備工　1基 構造物撤去工　1式 公園施設等撤去工　1基 仮設工　1式 【売布きよしガ丘公園】 公園土工　1式 遊戯施設整備工　1基 構造物撤去工　1式 公園施設等撤去工　1基 仮設工　1式	
33	K1-2 市立東公民館エレベーター更新工事	37,994,000	29,480,000	77.59%	○	28,495,500	既存エレベーターの更新 用途：常用 積載荷重/定員：1000kg/15人 速度：45m/min 停止階：3階（1階～3階） 電子制御方式：インバーター制御方式 運転操作方式：乗合全自動方式 上記工事に伴う建築・電気設備工事一式	
34	K3-1 市立東公民館空調設備改修工事	138,710,000	104,720,000	75.50%	○	103,021,416	エアハンドリングユニット　5台の改修 ・幼児室・オープンルームの個別空調への改修 ・自動制御設備の更新 上記工事に伴う機械設備・電気設備・建築工事一式	
35	K3-2 市立東公民館受変電設備外更新工事	68,959,000	66,330,000	96.19%		63,441,400	非常用発電設備工事　一式 ・受変電設備工事　一式 上記工事に伴う電気設備工事・建築工事・機械設備工事一式	
36	K2-25 市立末成小学校エレベーター更新工事	45,606,000	44,165,000	96.84%		41,567,900	エレベーター更新工事　一式 型式：XIOR（エクシオール/機械室レス）XI02　同等 制御方式：インバータ制御方式 操作方式：乗合全自動方式 荷重積載：750kg　最大定員11名 定格速度：45m/min 停止箇所：正面　4停止（1～4階） エレベーター機械室改修（床・壁・天井）7㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備工事一式	

令和7年度に実施された工事請負に係る一般競争入札結果一覧

№.	工事名	予定価格（円） ※単価契約のみ税抜き	当初請負額（円） ※単価契約のみ税抜き	落札率	変動型最低制限価格該当	最低制限価格（円） ※単価契約のみ税抜き	工事概要	備考
37	P1-2 川面第2公園外1公園施設整備工事	8,419,400	7,579,000	90.02%		7,514,100	【川面第2公園】 公園土工　1式 遊戯施設整備工　4基 構造物撤去工　1式 公園施設等撤去工　3基 仮設工　1式 【栄町3丁目第1公園】 公園土工　1式 遊戯施設整備工　3基 構造物撤去工　1式 公園施設等撤去工　4基 仮設工　1式	
38	B1-7　市道1941号線舗装修繕工事	26,053,500	23,371,700	89.71%		23,371,700	舗装工　A=2330㎡ 区画線工　L=1016m	
39	K2-28 市立光ガ丘中学校管理普通教室棟トイレ外改修工事	–	–	–		–	プール棟の外壁改修・防水改修工事 ア　管理普通教室棟トイレ改修　改修面積38.5㎡ イ　屋内運動場トイレ改修　改修面積32㎡ ウ　プール棟トイレ改修　改修面積20.3㎡ 　プール棟外壁改修　改修面積281㎡ 　プール棟防水改修　改修面積102㎡ エ　給食室トイレ改修　改修面積2.6㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	不調
40	K3-8 市立スポーツセンターテニスコート受変電設備外更新工事	21,736,000	20,295,000	93.37%		19,996,900	受変電設備　一式 火災報知設備　一式 上記工事に伴う電気設備工事一式	
41	K3-6 ソリオ宝塚第4駐車場受変電設備更新工事	7,579,000	7,326,000	96.66%		6,961,900	・受変電設備更新工事　一式 上記工事に伴う電気設備工事一式	
42	J1-4 防火水槽補強工事	24,117,500	21,531,400	89.28%		21,531,400	防火水槽補強工　1式 仮設工　1式	
43	A4-1　市道宝塚長尾線歩道改良工事	31,827,400	28,659,400	90.05%		28,659,400	道路土工　N=1.0式 舗装工　A=896㎡ 排水構造物工　L=184m 防護柵工　¬L=61m 区画線工　L=124m 構造物撤去工　N=1.0式 仮設工　N=1.0式	

令和7年度に実施された工事請負に係る一般競争入札結果一覧

№.	工事名	予定価格（円） ※単価契約のみ税抜き	当初請負額（円） ※単価契約のみ税抜き	落札率	変動型最低制限価格該当	最低制限価格（円） ※単価契約のみ税抜き	工事概要	備考
44	CR-16 ごみクレーン等点検整備補修	3,762,000	3,201,000	85.09%	○	2,821,500	ごみクレーン点検整備　2基 ホイスト　1基 灰クレーン点検補修　1基	
45	K3-10 市立宝塚園芸振興センター受変電設備更新工事	41,250,000	38,500,000	93.33%		37,950,000	・電力引込工事　一式 ・受変電設備工事　一式 上記工事に伴う電気設備工事一式	
46	K3-5 市立西公民館外非常用発電設備更新工事	20,592,000	19,085,000	92.68%		18,944,200	・非常用発電設備更新工事　一式 上記工事に伴う電気設備工事一式	
47	P1-4 宝松公園外2公園施設整備工事	9,968,200	8,925,400	89.54%		8,907,800	【宝松公園】 公園土工　1式 遊戯施設整備工　4基 構造物撤去工　1式 公園施設等撤去工　3基 仮設工　1式 【宝梅2丁目公園】 公園土工　1式 遊戯施設整備工　1基 構造物撤去工　1式 公園施設等撤去工　1基 仮設工　1式 【宝梅2丁目第3公園】 公園土工　1式 遊戯施設整備工　1基 仮設工　1式	
48	J1-5 仁川墓地改修工事	21,168,400	19,039,900	89.94%		19,039,900	土工　1式 擁壁工　1式 構造物撤去工　1式 舗装工　48㎡ 目隠しフェンス工　31m 門扉工　1箇所 付属施設工　1式 仮設工　1式	
49	K1-5 市立東公民館トイレ外改修工事	149,490,000	131,670,000	88.08%	○	112,117,500	ア　トイレ改修 東公民館トイレ　1～3階（多目的トイレ共） 改修面積：156㎡ イ　屋上防水改修（電気室棟含む） 屋上部、屋根部、バルコニー、外部階段ほか 改修面積：2,973㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	

令和7年度に実施された工事請負に係る一般競争入札結果一覧

№.	工事名	予定価格（円） ※単価契約のみ税抜き	当初請負額（円） ※単価契約のみ税抜き	落札率	変動型最低制限価格該当	最低制限価格（円） ※単価契約のみ税抜き	工事概要	備考
50	K1-6 市立西公民館・西図書館エレベーター更新工事	91,751,000	89,628,000	97.69%		84,279,800	ア　西公民館 用途：乗用兼車いす用 積載荷重/定員：1000kg/15人 速度：45m/min 停止階：4階（1階～4階） 制御方式：インバーター制御方式 運転方式：乗合全自動方式 イ　西図書館 用途：乗用兼車いす用 積載荷重/定員：750kg/11人 速度：45m/min 停止階：2階（1階～2階） 制御方式：インバーター制御方式 運転方式：乗合全自動方式 上記工事に伴う建築・電気設備工事一式	
51	K3-7 市立教育総合センター受変電設備外更新工事	20,603,000	20,185,000	97.97%		18,954,100	・受変電設備改修　一式 ・LED化改修　一式 上記工事に伴う電気設備工事・建築工事一式	
52	P1-5 口谷東公園外1公園施設整備工事	4,633,200	4,144,800	89.46%		4,138,200	【口谷東公園】 公園土工　1式 遊戯施設整備工　1基 構造物撤去工　1式 公園施設等撤去工　1基 仮設工　1式 【亀井公園】 公園土工　1式 遊戯施設整備工　2基 構造物撤去工　1式 公園施設等撤去工　2基 仮設工　1式	
53	K1-4 市立スポーツセンター総合体育館外壁外改修（第2期）工事	123,640,000	94,853,000	76.72%	○	92,346,210	外壁タイル改修　2,128㎡ 外壁吹付タイル等改修　995㎡ 外部階段塗装替え　一式 鉄扉・枠塗装替え　一式 武道館渡り廊下改修　一式 高架水槽・架台撤去　一式 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	
54	B2-1 武庫川新橋耐震補強工事（その1）	110,980,100	99,783,200	89.91%		99,783,200	道路土工　1.0式 舗装工　357.0㎡ 橋脚巻立て工　57.0㎡ 構造物撤去工　1.0式 仮設工　1.0式	
55	K4-1 市営鳥島住宅2号棟外部改修工事	44,022,000	41,140,000	93.45%		40,142,300	外壁塗装工事（下地補修工事を含む）1,556㎡ 屋根・バルコニー防水改修工事　505㎡ 共用階段防水（シート）改修工事153㎡ 外部塗装工事（配管類、手摺、扉類など）一式 屋外施設改修工事　一式 共用灯のLED化　一式 上記工事に伴う建築・電気設備工事一式	

令和7年度に実施された工事請負に係る一般競争入札結果一覧

№.	工事名	予定価格（円） ※単価契約のみ税抜き	当初請負額（円） ※単価契約のみ税抜き	落札率	変動型最低制限価格該当	最低制限価格（円） ※単価契約のみ税抜き	工事概要	備考
56	K3-4 市立手塚治虫記念館受変電設備更新工事	36,025,000	35,640,000	98.93%		33,143,000	受変電設備更新工事　一式 上記工事に伴う電気設備工事一式	
57	K2-23 市立南ひばりガ丘中学校南棟長寿命化改修（第1期外部）工事	76,263,000	71,368,000	93.58%		69,776,300	ア　外部改修工事 屋上防水　平面　811㎡ 立上　538㎡ 外壁改修　1,538㎡ 外部建具改修、鉄部塗替 イ　小荷物専用昇降機更新 載積質量　300kg 速度　45m/min 停止箇所　4箇所（1階～4階） 制御方式　インバーターマイコン制御 上記工事に伴う建築・電気設備工事一式	
58	J1-3　防火水槽整備工事	6,855,200	6,055,500	88.33%		6,055,500	アイ　川面5丁目・6丁目（撤去） 道路土工N=1式 構造物取壊し工 N=1式 舗装工 A=63㎡ ウ　逆瀬台4丁目（修繕） フェンス撤去工L=9m 張コンクリート工 A=12㎡ エ　安倉西4丁目（修繕） フェンス張替工L=11m 張コンクリート工 N=1式	
59	P4-2 土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）対策工事（その7-2）	110,277,200	100,052,700	90.73%		100,050,500	崩壊土砂防護柵工　1式 法面吹付工　1式 落石防止網工　1式 仮設工　1式	
60	CR-10　クリーンセンター焼却棟事務室外空調設備補修	4,708,000	4,620,000	98.13%		4,274,600	空調設備　一式 2階事務室　1台 2階中央監視室　1台 3階事務室　1台	
61	B1-4 市道1508号線舗装修繕工事	21,807,500	19,515,100	89.49%		19,515,100	舗装工　2047㎡ 区画線工　603m 仮設工　1.0式	
62	P4-1　土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）対策工事（その7-1-1）	96,801,100	90,910,600	93.91%		87,718,400	法面工　610㎡ 防護柵工　62m 仮設工　1式	

令和7年度に実施された工事請負に係る一般競争入札結果一覧

№.	工事名	予定価格（円） ※単価契約のみ税抜き	当初請負額（円） ※単価契約のみ税抜き	落札率	変動型最低制限価格該当	最低制限価格（円） ※単価契約のみ税抜き	工事概要	備考
63	J1-2 売布神社駅南自転車等駐車場搬送用ベルトコンベア改修工事	21,668,900	21,120,000	97.47%	○	16,251,675	ベルトコンベア改修工 2基	
64	K3-9 さらら仁川公益施設換気設備更新工事	14,861,000	14,278,000	96.08%		13,623,500	給排気ファンの更新 14台 全熱交換器の更新 14台 天井換気扇の更新 9台 上記工事に伴う機械設備・電気設備・建築工事一式	
65	単-22 交通安全施設設置（単価契約）工事	23,429	20,831	88.91%		20,831	代表工種：ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 Gr-C-2Bｺﾝｸﾘｰﾄ建込 1.0m その他：防護柵設置工 1式 標識設置工 1式 道路反射鏡設置工 1式 基礎工 1式 等	
66	単-31 道路維持補修（単価契約舗装）その3工事	17,801	15,874	89.17%		15,874	代表工種：現道打換工（密粒度As t=5cm）人力施工 1㎡ その他：ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 1式 舗装工 1式 現道打換工 1式 滑止舗装工 1式 歩道舗装工 1式 カラー舗装工 1式 土工 1式 取壊工 1式 路盤工 1式 区画線工 1式 人孔取替工 1式 交通誘導工 1式 等	
67	単-32 道路維持補修（単価契約舗装）その4工事	17,801	15,874	89.17%		15,874	代表工種：現道打換工（密粒度As t=5cm）人力施工 1㎡ その他：ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 1式 舗装工 1式 現道打換工 1式 滑止舗装工 1式 歩道舗装工 1式 カラー舗装工 1式 土工 1式 取壊工 1式 路盤工 1式 区画線工 1式 人孔取替工 1式 交通誘導工 1式 等	
68	単-36 道路維持補修（単価契約構造物）その8工事	48,700	43,345	89.00%		43,345	代表工種：L型街渠工（H=50）1m その他：土工 1式 路面復旧工 1式 取壊工 1式 街渠工 1式 嵩上工 1式 会所工 1式 側溝工 1式 縁石工 1式 横断溝工 1式 管布設工 1式 伐採工 1式 擁壁工 1式 ｺﾝｸﾘｰﾄ工 1式 取替工 1式 除草処分工 1式 仮設工 1式 等	
69	単-33 道路維持補修（単価契約構造物）その5工事	44,374	39,737	89.55%		39,737	代表工種：L型街渠工（H=50）1m その他：土工 1式 路面復旧工 1式 取壊工 1式 街渠工 1式 嵩上工 1式 会所工 1式 側溝工 1式 縁石工 1式 横断溝工 1式 管布設工 1式 伐採工 1式 擁壁工 1式 ｺﾝｸﾘｰﾄ工 1式 取替工 1式 除草処分工 1式 仮設工 1式 等	

令和7年度に実施された工事請負に係る一般競争入札結果一覧

No.	工事名	予定価格（円） ※単価契約のみ税抜き	当初請負額（円） ※単価契約のみ税抜き	落札率	変動型最低制限価格該当	最低制限価格（円） ※単価契約のみ税抜き	工事概要	備考
70	単-34 道路維持補修(単価契約構造物)その6工事	44,374	39,737	89.55%		39,737	代表工種:L型街渠工(H=50)1m その他:土工 1式 路面復旧工 1式 取壊工 1式 街渠工 1式 嵩上工 1式 会所工 1式 側溝工 1式 縁石工 1式 横断溝工 1式 管布設工 1式 伐採工 1式 擁壁工 1式 ｺﾝｸﾘｰﾄ工 1式 取替工 1式 除草処分工 1式 仮設工 1式 等	
71	単-35 道路維持補修(単価契約構造物)その7工事	44,374	39,737	89.55%		39,737	代表工種:L型街渠工(H=50)1m その他:土工 1式 路面復旧工 1式 取壊工 1式 街渠工 1式 嵩上工 1式 会所工 1式 側溝工 1式 縁石工 1式 横断溝工 1式 管布設工 1式 伐採工 1式 擁壁工 1式 ｺﾝｸﾘｰﾄ工 1式 取替工 1式 除草処分工 1式 仮設工 1式 等	
72	K1-3手塚治虫記念館屋上防水外改修工事	53,526,000	51,480,000	96.18%		48,976,400	・防水改修工事 平場 改修面積414㎡ 立上 改修面積190㎡ ・外壁改修工事 改修面積1,891㎡ 上記工事に伴う建築工事一式	
73	K1-7 北中山公園便所更新工事	30,701,000	28,380,000	92.44%		27,941,100	既存便所の更新 ・既設便所解体 プレキャストコンクリート造 12.2㎡ ・便所新設 鉄筋コンクリート造 20.6㎡ （男子トイレ、女子トイレ、バリアフリートイレ） ・外構 インターロッキングブロック53.2㎡ 目隠しフェンス 2箇所 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	
74	K2-26 市立たからづか支援学校長寿命化改修(第3期 屋上防水)工事	30,261,000	28,600,000	94.51%		27,685,900	中棟、南棟 ・屋根防水改修 1,818㎡ 上記工事に伴う建築工事一式	
75	J1-6 JR中山寺駅南自転車等駐車場搬送用ベルトコンベア改修工事	20,898,900	20,658,000	98.85%	○	15,674,175	ベルトコンベア改修工 2基	
76	G1-3 普通河川治水事業足洗川護岸整備工事	9,688,800	8,662,500	89.41%		8,662,500	河川土工 1式 法覆護岸工 1式 仮設工 1式	

令和7年度に実施された工事請負に係る一般競争入札結果一覧

No.	工事名	予定価格（円） ※単価契約のみ税抜き	当初請負額（円） ※単価契約のみ税抜き	落札率	変動型最低制限価格該当	最低制限価格（円） ※単価契約のみ税抜き	工事概要	備考
77	B1-1 市道3177号線舗装修繕工事	16,330,600	14,619,000	89.52%		14,619,000	舗装工 1,320㎡ 路床改良 711㎡ 区画線工 49m	
78	B1-3 市道1039号線舗装修繕工事	32,011,200	28,739,700	89.78%		28,739,700	舗装工 3,090㎡ 区画線工1,556m 仮設工 1式	
79	TK-1 墓ノ裏池改修工事	48,414,300	44,013,200	90.91%		43,780,000	提体工 1式 洪水吐工 1式 取水施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	
80	G1-2 大原野川・荒神川浚渫工事	6,081,900	5,473,600	90.00%		5,473,600	・大原野川 河川土工 69m3 仮設工 1式 ・荒神川 仮設工 1式	
81	教管工7-3 市立小浜小学校グラウンド整備工事	37,312,000	35,656,500	95.56%		34,093,400	グラウンド舗装面積 4,197㎡ （簡易耐水性団粒化構造安定土舗装） 施設整備工事 1式	
82	K2-29 市立光ガ丘中学校管理普通教室棟トイレ外改修工事	53,460,000	51,150,000	95.68%		48,783,900	管理普通教室棟トイレ改修 改修面積 38.5㎡ 屋内運動場トイレ改修 改修面積 32㎡ プール棟トイレ改修 改修面積 20.3㎡ プール棟外壁改修 改修面積 281㎡ プール棟防水改修 改修面積 102㎡ 給食室トイレ改修 改修面積 2.6㎡ 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	
83	K1-8 さらら仁川北館地下駐車場床防水改修工事	41,492,000	38,489,000	92.76%		37,997,300	床防水 改修面積609㎡ 上記工事に伴う建築工事一式	

令和7年度に実施された工事請負に係る一般競争入札結果一覧

No.	工事名	予定価格（円） ※単価契約のみ税抜き	当初請負額（円） ※単価契約のみ税抜き	落札率	変動型最低制限価格該当	最低制限価格（円） ※単価契約のみ税抜き	工事概要	備考
84	K2-27 市立良元小学校屋内運動場屋根防水改修工事	35,266,000	32,670,000	92.64%		32,151,900	屋根防水改修　約1,360㎡ 上記工事に伴う建築工事一式	
85	P1-6　桜台第2公園外1公園施設整備工事	2,570,700	2,295,700	89.30%		2,295,700	【桜台第2公園】 敷地造成工　1式 構造物撤去工　1式 植栽工　1式 園路広場整備工　1式 仮設工　1式 【山本東2丁目ポケットパーク】 公園土工　1式 遊戯施設整備工　2基 仮設工　1式	
86	B2-4 高丸川2号橋外1橋補修工事	11,121,000	9,815,300	88.26%		9,815,300	【高丸川2号橋】 橋梁補修工　1式 構造物撤去工　1式 排水構造物工　1式 仮設工　1式 【庚申塚橋】 橋梁補修工　1式 構造物撤去工　1式 仮設工　1式	
87	P1-7　桜の園階段改修工事	7,386,500	6,603,300	89.40%		6,603,300	階段工　1式 交通管理工　1式	
88	P1-8 都市公園一般施設更新工事	9,744,900	8,704,300	89.32%		8,704,300	【逆瀬台6丁目公園】 公園土工　1式 電気設備工　1灯 構造物撤去工　1式 公園施設等撤去工　1灯 仮設工　1式 【逆瀬台4丁目公園】 公園土工　1式 電気設備工　1灯 構造物撤去工　1式 公園施設等撤去工　1灯 仮設工　1式 【宝梅2丁目公園】 公園土工　1式 電気設備工　1灯 構造物撤去工　1式 公園施設等撤去工　1灯 仮設工　1式	
89	B1-5　市道3259号線舗装修繕工事	18,309,500	16,357,000	89.34%		16,357,000	舗装工　2,510㎡ 区画線工　907㎡ 仮設工　一式	

令和7年度に実施された工事請負に係る一般競争入札結果一覧

№.	工事名	予定価格（円） ※単価契約のみ税抜き	当初請負額（円） ※単価契約のみ税抜き	落札率	変動型最低制限価格該当	最低制限価格（円） ※単価契約のみ税抜き	工事概要	備考
90	K1-10 市立米谷保育所老朽改修（第2期）工事	59,169,000	56,430,000	95.37%		54,271,800	老朽改修工事　延べ床面積385㎡ 0歳児・5歳児関係室、遊戯室、配膳室改修　一式 内部仕上改修、建具改修、便所改修（13㎡） 男子・女子便所改修　一式 職員便所・倉庫撤去 職員便所（男子・女子便所）整備（12㎡） 廊下一部改修　一式 内部仕上改修、建具改修 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	
91	K2-30 市立仁川小学校外受水槽応急給水設備整備工事	4,785,000	4,598,000	96.09%		4,362,600	受水槽～揚水ポンプの配管に応急給水用配管新設 上記工事に伴う機械設備工事一式	
92	K2-31 市立末広小学校外受水槽応急給水設備整備工事	4,664,000	4,455,000	95.52%		4,252,600	受水槽～揚水ポンプの配管に応急給水用配管新設 上記工事に伴う機械設備工事一式	
93	K2-32 市立長尾小学校外受水槽応急給水設備整備工事	4,620,000	4,389,000	95.00%		4,213,000	受水槽～揚水ポンプの配管に応急給水用配管新設 上記工事に伴う機械設備工事一式	
94	B2-3　山本橋補修工事	8,432,600	7,518,500	89.16%		7,518,500	排水構造物工　18.0m 橋梁補修工　1式 構造物撤去工　1式 仮設工　1式	
95	B1-2　市道3985号線舗装修繕工事	47,251,600	42,572,200	90.10%		42,572,200	舗装工　2,811㎡ 区画線工511m	
96	P1-9 小浜第2公園施設整備工事	9,139,900	8,182,900	89.53%		8,160,900	公園土工　1式 遊戯施設整備工　6基 構造物撤去工　1式 公園施設等撤去工　4基 仮設工　1式	

令和7年度に実施された工事請負に係る一般競争入札結果一覧

No.	工事名	予定価格（円） ※単価契約のみ税抜き	当初請負額（円） ※単価契約のみ税抜き	落札率	変動型最低制限価格該当	最低制限価格（円） ※単価契約のみ税抜き	工事概要	備考
97	A4-3 長尾南小学校区外通学路安全対策工事	8,881,400	7,868,300	88.59%		7,868,300	・長尾南小学校区 舗装工 103㎡ 仮設工 1式 ・良元小学校区 舗装工 48㎡ 仮設工 1式 ・宝塚第一小学校区 舗装工 46㎡ 仮設工 1式 ・小浜小学校区 舗装工 77㎡ 仮設工 1式	
98	J1-7 宝塚温泉源井戸ポンプ交換修繕工事	7,530,600	6,927,800	92.00%		6,927,800	ポンプ撤去・据付工 1台 試運転調整 1式	
99	B1-8 市道3259号線舗装修繕工事	56,522,400	51,040,000	90.30%		51,040,000	舗装工 5,570㎡ 区画線工1276m	
100	KK1-2 街路灯整備(単価契約)工事	85,975	83,000	96.54%		75,777	代表工種:LED灯 10VA(本柱共架) その他 支柱 小柱 (長・短) 1式 LED灯10VA～20VA新設 1式 架線配線 1式 支柱撤去 1式 交通誘導員 1式 等	
101	単-17 白線標示等(単価契約)工事	95,017	59,300	62.41%	○	58,565	代表工種:区画線設置工 実線白線(幅15cm) 100m当り その他:区画線設置工 1式 区画線消去工 1式 点字シート工 1式 樹脂系すべり止め舗装工 1式 安全費 1式	
102	単-10 交通安全施設設置(単価契約)工事	25,642	22,800	88.92%		22,800	代表工種:ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 Gr-C-2Bｺﾝｸﾘｰﾄ建込 1.0m その他:防護柵設置工 1式 標識設置工 1式 道路反射鏡設置工 1式 基礎工 1式 等	
103	単-11 道路維持補修(単価契約舗装)その1工事	17,767	15,843	89.17%		15,843	代表工種:現道打換工(密粒度As t=5cm)人力施工 1㎡ その他:ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 1式 舗装新設工 1式 現道打換工 1式 滑止舗装工 1式 歩道舗装工 1式 カラー舗装工 1式 土工 1式 取壊工 1式 路盤工 1式 区画線工 1式 人孔取替工 1式 交通誘導工 1式 等	

令和7年度に実施された工事請負に係る一般競争入札結果一覧

№.	工事名	予定価格（円） ※単価契約のみ税抜き	当初請負額（円） ※単価契約のみ税抜き	落札率	変動型最低制限価格該当	最低制限価格（円） ※単価契約のみ税抜き	工事概要	備考
104	単-12 道路維持補修(単価契約舗装)その2工事	17,767	15,843	89.17%		15,843	代表工種:現道打換工(密粒度As t=5cm)人力施工 1㎡ その他:ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 1式 舗装新設工 1式 現道打換工 1式 滑止舗装工 1式 歩道舗装工 1式 カラー舗装工 1式 土工 1式 取壊工 1式 路盤工 1式 区画線工 1式 人孔取替工 1式 交通誘導工 1式 等	
105	単-16 道路維持補修(単価契約構造物)その4工事	52,314	46,561	89.00%		46,561	代表工種:L型街渠工(H=50)1m その他:土工 1式 路面復旧工 1式 取壊工 1式 街渠工 1式 嵩上工 1式 会所工 1式 側溝工 1式 縁石工 1式 横断溝工 1式 管布設工 1式 伐採工 1式 擁壁工 1式 ｺﾝｸﾘｰﾄ工 1式 取替工 1式 除草処分工 1式 仮設工 1式 等	
106	P1-1 公園等維持補修(単価契約)工事	16,704	14,997	89.78%		14,997	代表工種:真砂土敷均・締固(機械施工)1m3 その他:不陸整正、アスファルト舗装工、インターロッキングブロック再設置、人工芝工、縁石工、管布設工 等	
107	単-13 道路維持補修(単価契約構造物)その1工事	47,650	42,671	89.55%		42,671	代表工種:L型街渠工(H=50)1m その他:土工 1式 路面復旧工 1式 取壊工 1式 街渠工 1式 嵩上工 1式 会所工 1式 側溝工 1式 縁石工 1式 横断溝工 1式 管布設工 1式 伐採工 1式 擁壁工 1式 ｺﾝｸﾘｰﾄ工 1式 取替工 1式 除草処分工 1式 仮設工 1式 等	
108	単-14 道路維持補修(単価契約構造物)その2工事	47,650	42,671	89.55%		42,671	代表工種:L型街渠工(H=50)1m その他:土工 1式 路面復旧工 1式 取壊工 1式 街渠工 1式 嵩上工 1式 会所工 1式 側溝工 1式 縁石工 1式 横断溝工 1式 管布設工 1式 伐採工 1式 擁壁工 1式 ｺﾝｸﾘｰﾄ工 1式 取替工 1式 除草処分工 1式 仮設工 1式 等	
109	単-15 道路維持補修(単価契約構造物)その3工事	47,650	42,671	89.55%		42,671	代表工種:L型街渠工(H=50)1m その他:土工 1式 路面復旧工 1式 取壊工 1式 街渠工 1式 嵩上工 1式 会所工 1式 側溝工 1式 縁石工 1式 横断溝工 1式 管布設工 1式 伐採工 1式 擁壁工 1式 ｺﾝｸﾘｰﾄ工 1式 取替工 1式 除草処分工 1式 仮設工 1式 等	